

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont alejki					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa alejki w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0,122	km	0,122	
				RAZEM	0,122
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²		
d.1	0803-03	338	m ²	338,000	
				RAZEM	338,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0804-03	338	m ²	338,000	
				RAZEM	338,000
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	243	m	243,000	
				RAZEM	243,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. III głębokości 10 cm z odwozem urobku na 1 km	m ²		
d.2	0101-01	352,4	m ²	352,400	
				RAZEM	352,400
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III	m ²		
d.2	0103-04	352,4	m ²	352,400	
				RAZEM	352,400
3		PODBUDOWA			
7	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm - 5,0 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0111-01	338	m ²	338,000	
				RAZEM	338,000
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0104-01	338	m ²	338,000	
				RAZEM	338,000
4		OBRAMOWANIA			
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej beton B10	m		
d.4	0407-02	243	m	243,000	
				RAZEM	243,000
5		NAWIERZCHNIA			
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kostka szlachetna kolor szaro grafitowy o grubości 6 cm na podsypce z grys 2/4 gr. 3 cm	m ²		
d.5	0511-02	338	m ²	338,000	
				RAZEM	338,000